



STRASSENBAU / KANALBAU / WERKLEITUNGSBAU

GEMEINDE SEUZACH SANIERUNG BUCHENSTRASSE

Übersicht

Auftraggeber	Gemeinde Seuzach
Referenzperson	Nick Schönbächler, Abteilungsleiter Tiefbau
Projektumfang	Sanierung Strassenoberbau, Ersatz Mischwasserkanal, Ersatz Wasserleitung, Neubau EKZ-Trasse
INGESA Leistungen	Bauprojekt, Ausführungsprojekt, Ausschreibung, Realisierung
INGESA Team	David Kirchmeier (Projektleitung und Bauleitung)
Projektlauf	Bauprojekt 2022 / 2023, Realisierung 2023

Projekt

In der Buchenstrasse wurden die sanierungsbedürftigen Leitungen (Mischwasserkanalisation und Wasserleitung) im gesamten Abschnitt zwischen Seebühl- und Reutlingerstrasse ersetzt. Gleichzeitig erneuerte das Elektrizitätswerk ihre Trasse sowie die öffentliche Beleuchtung. Seitens der Swisscom wurden geringfügige Anpassungen an den bestehenden Anlagen vorgenommen. Im Rahmen der Werkleitungsarbeiten wurde schliesslich auch die komplette Strassenoberfläche erneuert und die Randabschlüsse ersetzt. Im angrenzenden Buchenweg wurde der schadhafte Belag ersetzt.

Die Buchenstrasse befindet sich in einer reinen Wohnzone mit entsprechend zahlreichen Liegenschaftszufahrten und dient als Quartierstrasse im Dorf. Die stete Zugänglichkeit der Liegenschaften und die Gewährleistung der Durchfahrt für Anstösser stellten somit bei der Bauphasenplanung und Realisierung ein prioritäres Ziel dar.

Projektumfang und -Kennzahlen

• Gesamtkosten:	CHF 590'000
• Mischwasserkanal, SBR bis Ø 400 mm:	125 m
• Wasserhauptleitungen, GD Ø 125 mm:	145 m
• Elektrorohrblock:	110 m
• Belagsoberflächen:	1'250 m ²