



BAUINGENIEUR- WESEN



ALLGEMEINER TIEFBAU

Gemeinde Neftenbach, Zwischenweg Süd, Kanalisation, Wasserleitung, Strassenbau

Fakten:

Lage:	8413 Neftenbach ZH
Auftraggeber:	Gemeinde Neftenbach
Referenzperson:	Gaby Meier, Gemeinde Neftenbach
Projektbearbeitung:	Walter Leisinger AG, 8472 Seuzach, Projektleiter Peter Schalcher
Bauleitung:	Walter Leisinger AG, 8472 Seuzach, David Kirchmeier

Kurzbeschreibung / Besonderes:

Im Bereich Zwischenweg Süd mussten die bestehende Kanalisationsleitung, die Wasserleitung sowie diverse Werkleitungen ersetzt werden. Enge Platzverhältnisse erforderten eine geeignete Anordnung sämtlicher Leitungen. Im Rahmen dieser Werkleitungserneuerungen wurde am Schluss auch die Fahrbahn mit allen restlichen Flächen gesamthaft instand gestellt.

Ausbaugrösse / Kennzahlen:

Bauzeit:	Juli bis November 2014, Deckbelag September 2015	
Gesamtkosten:	CHF 0.39 Mio. für Kanalisation, Strassenbau und Wasserleitung	
Kanalisation:	Rohrmaterial / Durchmesser	Spezialbetonrohre / DN 700 mm resp. DN 800 mm
Wasserleitung:	Rohrmaterial / Durchmesser	Guss / 150 mm
Strassenbau:	Ausbaulänge:	ca. 90 m
	Fahrbahnbreite:	4.5 m bis 6.1 m

Unsere Leistungen:

- Bauprojekt: Grundlagenbeschaffung, Feldaufnahmen
Projektierung (Stufe Bauprojekt)
Pläne, Technischer Bericht, Kostenvoranschlag
- Ausführungsprojekt: Detailprojektierung (Stufe Ausführungsprojekt)
Pläne
Submission Bauarbeiten
- Realisierung: Bauleitung
Werkkoordination
Dokumentation, Abschluss